



Hoone andmed:
 + Ehitisealune pind 1118,4m²
 Maapealse osa alune pind 1118,4m²
 Maapealsete korruste arv 2
 Maa-aluste korruste arv 0
 Absoluutne kõrgus 81.7m
 Kõrgus 7,9m
 Pikkus 45,65m
 Laius 25,4m
 Sügavus 0m

Kanalikaev OK-2
 Kaas 72.59
 Maapind 72.59
 Põhi 70.49
 RAKE PE 400/315
 1.70.49 160 PVC
 2.70.49 160 PVC
 3.70.61 160 PVC

Hoonestusala muutmine
 (104,67/9849,81) ehk ca 1,06% ulatuses

Kanalikaev OK-3
 Kaas 72.55
 Maapind 72.55
 Põhi 70.34
 RAKE PE 400/315
 1.70.34 160 PVC
 2.70.34 160 PVC
 3.70.54 160 PVC

- MÄRKUSED
- Asendiplaani koostamisel on geodeetilise alusmõõdistusena kasutatud Ricobell OÜ pöök 22.08.2024.a koostatud töö nr ATG-24174.
 - Koordinaadid L-Est süsteemis.
 - Kõrgused EH2000 süsteemis.
 - Projekteeritud hoone väline tulekustutusvesi saadakse tuletõrje hüdrandist.
 - Krundisene veetrass tuleb rajada sügavamale külmumispiirist, tavaliselt ca. 1,8m maapinnast.

Muudatus		Muudatuse sisu		Proj.		Kuupäev	
Objekt							
Laohoone Elmingu, Pinska küla, Viljandi vald 62904:001:0322							
Tellija				Joonis			
PFP PRODUCTS OÜ				AS DP täpsustamiseks 1:500			
Projekteeris		Fail		Stadium		Töö nr.	
H. Vaine				PP		202411	
Vast. spetsialist		Kuupäev		Joonis nr.			
H. Vaine		18.11.2025		AR-4-01			



PROLAND
ehitus

Projekteerija
Proland Ehitus OÜ
 EEP003467
 Reinu tee 31A, Viljandi
 e: heinar@proland.ee
 f: + 372 520 42 95